n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Pronto intervento di taglio vegetazione, disgaggio e posa di rivestimento corticale armato sul pendio a monte della viabilità regionale n. 15 alla progressiva chilometrica 3+900 nei pressi della loc. Primaz in comune di Brissogne.

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
1	**M00.A00.002**	Operaio specializzato III livello						
		Taglio vegetazione, disgaggio e svuotamento reti (4 operai * 9 ore *10 giorni)	=	ora	360,000	360,000	€ 39,79	**€ 14.324,40**
2	**M00.A00.004**	Operaio comune I livello						
		Accatastamento e assistenza mezzo meccanico/cippatrice (1 operaio * 9 ore *10 giorni)	=	ora	90,000	90,000	€ 33,30	**€ 2.997,00**
3	**S41.R20.000**	Rivestimento in rete metallica zincata a doppia torsione maglia 8X10 - rete 8x10 filo 2,7 mm	=	mq	600,000	600,000	€ 16,98	**€ 10.188,00**
4	**S41.R70.030**	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile - Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del diametro 12 mm						
		per rete armata	=	nr	300,000	300,000	€ 7,23	**€ 2.169,00**
5	**S41.R66.010**	Fornitura e posa di morsetti - Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 12 mm						
		per rete armata	=	nr	150,000	150,000	€ 2,56	**€ 384,00**
6	**S41.R30.020**	Perforazione con perforatrice manuale - Perforazioni su pendio in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a.						
		100 * h 1,50		ml	150,000			
		30 * h 2,00		ml	60,000	210,000	€ 48,84	**€ 10.256,40**
7	**S41.R42.020**	Tirafondo metallico diam. 24						
		100 * h 1,50		ml	150,000			
		30 * h 2,00		ml	60,000	210,000	€ 38,63	**€ 8.112,30**

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
8	**N00.P15.090**	Nolo minipala gommata del peso operativo da 61 a 80 qli						
		sgombero massi e materiale legnoso / fogliame a seguito disgaggio e pulizia	=	ora				
					25,000			
						25,000	€ 74,96	€ **1.874,00**
9	**N00.A27.150**	nolo autocarro con gru della portata utile fino a 150 q.li						
		approvigionamento materiali barriera provvisionale e taglio piante con cella e accatastamento c/o piazzola adiacente al cantiere	=	ora				
					40,000			
						40,000	€ 108,03	€ **4.321,20**
10	**N00.M51.020**	Nolo cippatrice con motore autonomo, materiale con diametro fino a 18 cm						
		sgombero ramaglie da taglio specie arboree nr 8 giorni * 5 ore	=	ora				
					20,000			
						20,000	€ 34,96	€ **699,20**
11	**SIC**	**oneri della sicurezza**						€ **1.500,00**
					totale			€ **56.825,50**
					imprevisti (5%)			€ **2.841,28**
					totale complessivo			€ **59.666,78**

Quart, lì 22/01/2024

IL TECNICO
geom. Alessandro PLATER

Regione Autonoma Vallée d'Aoste - Regione Autonoma Valle d'Aosta

L'IMPRESA
sig. COLAJANNI Alberto

Colajanni Alberto s.r.l.
Loc. Les Croux, 12 - 11020 Saint-Christophe (Aosta)
Telefono e fax 0165.54.12.43
Cell. 335.60.61.980
E-mail: a.colajanni66@gmail.com
C.F. - P.IVA 01140150077