

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
----	-------------	----------------------	---------	------	----------	--------	-----------------	---------

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:


Intervento urgente ed indifferibile di disaggio e rivestimento della scarpata a monte della S.R. n. 23 tra le progressive km 23+000 e 23+100 circa in comune di Valsavarenche, a seguito del crollo del 02.05.2024

1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello ispezioni parete, allestimento cantiere, disgaggi e taglio piante (4 operai * 8 ore * 4 giorni)		ora	<u>128,000</u>	128,000	€ 39,79	€ 5.093,12
2	M00.A40.002	Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm operaio III livello (4 operai * 8 ore * 4 giorni)		ora	<u>128,000</u>	128,000	€ 2,58	€ 330,24
3	S41.R21.010	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE, CON CAVI METALLICI TESSUTI LONGITUDINALMENTE interasse funi longitudinali 30 cm 20 * 25		mq	<u>500,000</u>	500,000	€ 46,24	€ 23.120,00
4	S41.R75.050	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 16 mm cavi longitudinali		ml	<u>200,000</u>	200,000	€ 11,68	€ 2.336,00
5	S41.R66.030	Fornitura e posa di morsetti - Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 16 mm		nr	<u>100,000</u>	100,000	€ 3,33	€ 333,00
6	S41.R32.020	Perforazione in terreno sciolto con martello fondo foro del diametro da 3 pollici parete nr 45 * h 6,00		ml	<u>270,000</u>	270,000	€ 121,40	€ 32.778,00
7	S41.R50.030	FORNITURA ENTRO IL FORO PREDISPOSTO DI TIRANTE PERMANENTE A BARRA IN ACCIAIO E FILETTATURA CONTINUA CON LE SEGUENTI RESISTENZE MINIME DELL'ACCIAIO A SNERVAMENTO 500 N/MMQ E ROTTURA 550 N/MMQ diametro 28 mm parete nr 20 * h 6,00			<u>120,000</u>	120,000	€ 49,57	€ 5.948,40

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
8	S41.R35.450	Calza rivestimento ancoraggio diam 110 mm peso 450 gr/mq						
	parete	nr 45 * h 6,00			270,000			
				mq		270,000	€ 8,48	€ 2.289,60
9	S41.R40.010	Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro 16 mm						
	parete	25 * h6,00			150,000			
						150,000	€ 30,31	€ 4.546,50
10	N00.A27.150	nolo autocarro della portata utile oltre i 60 e fino a 150 q.li - gru 5 q.li - allungo fino a 5 m						
		nr giornate 2 * h 8 ore			16,000			
				cad.		16,000	€ 108,03	€ 1.728,48
11	SIC	oneri della sicurezza						€ 1.500,00
totale lordo								€ 80.003,34
manodopera								€ 5.423,36
oneri della sicurezza								€ 1.500,00
importo soggetto a ribasso								€ 73.079,98
ribasso del 10,00%								€ 7.308,00
totale netto								€ 72.695,34

Quart, li 10/05/2024

IL TECNICO
geom. Claudio VICARI



L'IMPRESA
sig. Shkelzen TERZIA

Impresa Edile Chacard S.r.l.
Loc. Lesilles 21/B - 11020 Pollein (AO)
Tel. & Fax 016553419
E-mail: info@chacardsrl.it C.F. e P.IVA
PEC: ch... 0165534190071