

| 16    |  |              | OPERE IN LEGNO  |   | q.ta' |    | q.ta' totale | prezzo  | importo     |
|-------|--|--------------|---|---|-------|----|--------------|---------|-------------|
| 16.01 |  | RMB.A4.D.03  | <p>Parapetto logge balconi in legno di Larice altezza utile 110 cm in continuita con il rivestimento in legno di facciata. secondo particolari costruttivi e indicazioni della D.L. ancorati a strutture portanti con piastre in acciaio zincato e bulloni, compreso trattamento a tre mani di impregnante, chioderia, bulloni, ferramenta ed ogni altro onere, valutata a metro lineare effettivo di ringhiera posta in opera; comprensivo di corrimano</p> <p><b>NB STURTTURA PORTANTE IN FERRO ESCLUSA</b></p> <p>perline larice austria piallato 4 lati</p> |   |       | mq | 540,5        | € 76,00 | € 41.081,04 |
|       |  |              |   | Chalet A  | 179,0 |    |              |         |             |
|       |  |              |   | Chalet B  | 175,1 |    |              |         |             |
|       |  |              |   | Chalet C  | 125,2 |    |              |         |             |
|       |  |              |   | Scala CH  | 15,0  |    |              |         |             |
|       |  |              |   | Scala B-C   | 46,2  |    |              |         |             |
| 16.02 |  |              | <p>Parapetto soppalchi Chalet B in legno di Larice altezza utile 110 cm in continuita la struttura del soppalco , secondo particolari costruttivi e indicazioni della D.L. compreso trattamento a tre mani di impregnante, chioderia, bulloni, ferramenta ed ogni altro onere, valutata a metro lineare effettivo di ringhiera posta in opera; comprensivo di corrimano</p>   |   | 24,8  | mq | 24,8         | € 76,00 | € 1.884,80  |
| 16.03 |  |              |   |   |       |    | 4,0          |         |             |
|       |  |              |   | <b>NON QUOTARE VEDI<br/>ARTICOLO SUCCESSIVO<br/>48/48</b> |       |    |              |         |             |
| 16.04 |  | RMB. A4.D.08 | <p>Scala esterna Club House<br/>Gradino scala in legno massello, spessore 4cm, avvitato alla struttura portante compreso trattamento a tre mani di impregnante , come da indicazioni e particolari di disegno forniti dalla DL - VEDI TAVOLA DETTAGLI ARCHITETTONICI A4.D.08</p> <p><b>Non chiaro per quotazione</b></p>  |   | 12,7  | mq | 12,7         | € 0,00  | € 0,00      |
| 16.05 |  | RMB. A4.D.06 | <p>Parapetto Scale esterne Chalet A , Chalet B<br/>Parapetto in legno di Larice altezza utile 110 cm secondo particolari costruttivi e indicazioni della D.L. compreso trattamento a tre mani di impregnante, chioderia, bulloni, ferramenta ed ogni altro onere, valutata a metro lineare effettivo di ringhiera posta in opera; comprensivo di corrimano</p> <p>DETTAGLI ARCHITETTONICI - tavola A4 - D6</p>  |   |       | mq | 90,0         | € 98,80 | € 8.892,00  |
|       |  |              |   | Scale Chalet A  | 54,0  |    |              |         |             |

|  |  |  |  |                                    |    |  |               |               |
|--|--|--|--|------------------------------------|----|--|---------------|---------------|
|  |  |  | <p>NB Stimare anche DIVISORIO IN LEGNO DI LARICE come meglio indicato nei disegni architettonici, cartella DETTAGLI talvola A4.D.03; indica un divisorio delle logge in legno di larice a tutta altezza con sottostruttura in listelli di abete della misura di mm 50*50, completato da una lamiera di finitura di testata</p> <p><b>Non chiaro per quotazione</b></p> | <p><b>QUANTITA' DA STIMARE</b></p> | mq |  | <p>€ 0,00</p> | <p>€ 0,00</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------|----|--|---------------|---------------|

**FABBRICATO B**

47 / 47 **Solaio in legno di larice**

027PRIVOC Fornitura, trasporto e posa in opera di solaio

in legno eseguito con :

- struttura portante in travi con quattro fili a vista aventi dimensione in sezione fino a cm 25x30 per la grossa orditura e fino a cm 16x20 per la piccola orditura, 4 fili piallati e sgorbiati a mano, ad interasse adeguato posato su struttura portante in muratura;
- soprastante tavolato in legno di spessore non inferiore a cm 4 eseguito con tavole immaschiate, piallate e levigate sulle due facce, fissato alla struttura portante con chiodi o fili da legno.

Nel prezzo sono comprese le rotture e le stuccature per l'incasso delle travi nella muratura perimetrale, gli eventuali cordoli in cls di ripartizione, il trattamento con almeno due mani di impregnante di primaria scelta di colore o scelta della D.L., eventuali tiranti, piastre o scatole metalliche di ancoraggio, l'uso di eventuali ponteggi ad ogni altro onere.

Da quotare con:

- 4 fili larice fresco sez 25 x 30 fino a 6 m lunghezza € 474,00/mc (N.B. per travetti fuori cuore € +36,30/mc);
- sgorbiatura a mano 4 lati € 7,26/ml, 2 lati € 3,63/ml travetti piccola orditura 4 lati € 4,84/ml, 2 lati € 2,42/ml
- listoni larice m f larghi 20 cm spessore 4,2 cm € 33,03/mq
- Impregnante € 4,64/mq per mano
- posa € 80,00/mq

In legno di larice.

PIANTA QUINTA CARPENTERIA QUOTA +14,58

|           |        |        |        |         |
|-----------|--------|--------|--------|---------|
| soppalchi | 2,0000 | 5,3000 | 2,7000 | 28,6200 |
| soppalchi | 2,0000 | 6,8000 | 2,7000 | 36,7200 |

|  |               |    |                |               |        |
|--|---------------|----|----------------|---------------|--------|
|  | <b>TOTALE</b> | mq | <b>65,3400</b> | <b>€ 0,00</b> | € 0,00 |
|--|---------------|----|----------------|---------------|--------|

SOMMANO mq

**FABBRICATO B**

48 / 48 Scala interna in larice (pedata normale) - **NB PARAPETTO DA QUOTARE A PARTE VEDI ARTICOLO PRECEDENTE 16.2**

028PRIVOC Fornitura, trasporto e posa in opera di scala in legno massiccio con conformazione a L a C od a U, avente larghezza compresa tra 80 e 120 cm., composta da strutture portanti in legno o metallo (cosciali) di dimensioni minime 250x40 mm. e pedate aventi dimensioni 38 mm. di spessore e profondità variabile tra i 260 ed i 300 mm., incastrate nei cosciali. Compresa la verniciatura eseguita con due mani di impregnante SIPO della ditta Sikkens del colore a scelta della D.L. e con due mani a finire con Cetol Filter o Novatec della ditta Sikkens per esterni o di Cetol HLS per interni.

Scala per interna con alzata chiusa in essenza di larice - pedata normale  
PIANTA QUINTA CARPENTERIA QUOTA +14,40  
accesso soppalchi

|            |         |         |  |  |
|------------|---------|---------|--|--|
| pedate     | 60,0000 | 60,0000 |  |  |
| pianerotto | 8,0000  | 8,0000  |  |  |

VEDI TAVOLA PLANIMETRIE ARCHITETTONICHE DISEGNO A1.PL 13

|  |                |    |                |  |  |
|--|----------------|----|----------------|--|--|
|  | SOMMANO pedata | n° | <b>68,0000</b> |  |  |
|--|----------------|----|----------------|--|--|

|  |                |    |               |  |        |
|--|----------------|----|---------------|--|--------|
|  | SOMMANO pedata | n° | <b>4,0000</b> |  | € 0,00 |
|--|----------------|----|---------------|--|--------|

N°4 SCALE